



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 12/2016

ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 118.142,76 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟ/ΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ ΑΔΑ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α : Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	ΑΤ1	Αποξήλωση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό >50% και επανατοποθέτηση	ΟΙΚ 22.20.02Ν	ΟΙΚ - 2237	m ²	20,00	54,40	1.088,00
2	ΑΤ2	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τοιμεντοίσιου ή σιδηροίσιου σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	ΑΤΗΕ 9301.2	ΟΔΟ-1212	m ³	19,00	58,90	1.119,10
3	ΑΤ3	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	ΑΤΗΕ 9302.2Ν.	ΟΔΟ-1212	m ³	50,00	14,59	729,50
4	ΑΤ4	Αφαίρεση χαλυβδίνων ιστών φωτισμού και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m	NET ΗΛΜ 62.10.01.01	ΗΛΜ 101	τεμ	8,00	70,00	560,00
5	ΑΤ5	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	NET ΥΔΡ 4.09	ΟΔΟ 4521Β	m ²	110,00	18,50	2.035,00
6	ΑΤ6	Βάση επιστυλίου φωτιστικού σώματος ελάχιστων διαστάσεων 1.00m x 1.50m και βάθους 0.60 m	ΑΤΗΕ 9312.1 Ν	ΟΙΚ-3213	τεμ	19,00	100,00	1.900,00
7	ΑΤ7	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για τον εγκιβωτισμό καλωδίων κλπ	ΟΔΟ Β.29.3.1ΣΧ	ΟΔΟ-2532	m ³	5,00	94,00	470,00
8	ΑΤ8	Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος	ΟΔΟ Δ-1	ΟΙΚ-2269(α)	m	220,00	0,99	217,80
9	ΑΤ9	Φρεάτιο έλξεως καλωδίων 30X30 cm	ΑΤΗΕ 9307.1 Ν	ΗΛΜ-10	τεμ	20,00	110,00	2.200,00
10	ΑΤ10	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	NET ΗΛΜ 60.20.40.11	ΗΛΜ-5	m	50,00	6,40	320,00
11	ΑΤ11	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3,6 mm	NET ΗΛΜ 60.20.40.02	ΗΛΜ-5	m	110,00	16,00	1.760,00
12	ΑΤ12	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm ²	NET ΗΛΜ 62.10.48.04 ΣΧΕΤ.	ΗΛΜ-45	m	40,00	5,60	224,00

13	ΑΤ13	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm ²	NET ΗΛΜ 62.10.48.03	ΗΛΜ-45	m	110,00	5,70	627,00
14	ΑΤ14	Καλώδιο ΝΥΥ διατομής 4 Χ 10mm ²	NET ΗΛΜ 62.10.41.04	ΗΛΜ-102	m	700,00	12,50	8.750,00
15	ΑΤ15	Μεταλλικός φωτιστικός ιστός, μονόφωτος, ύψους 9m με τη βάση αγκύρωσης	ΑΤΗΕ 9325.1	ΗΛΜ-101	τεμ	27,00	680,00	18.360,00
16	ΑΤ16	Ακροκιβώτιο ιστού για μονό βραχίονα	ΑΤΗΕ 9335.1 Ν	ΗΛΜ-104	τεμ	27,00	30,00	810,00
17	ΑΤ17	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 110-150 W, χωρίς βραχίονα	NET ΗΛΜ 60.10.40.07	ΗΛΜ-103	τεμ	27,00	812,00	21.924,00
18	ΑΤ18	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	NET ΗΛΜ 60.10.80.01 Σχ.	ΗΛΜ-52	τεμ	2,00	2.500,00	5.000,00
19	ΑΤ19	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	NET ΗΛΜ 60.20.40.21	ΗΛΜ-45	τεμ	2,00	120,00	240,00
20	ΑΤ20	Σύνδεση και πλήρη εγκατάσταση μετρητού ΔΕΗ	ΑΤΗΕ 9347 ΣΧ.	ΗΛΜ-52	τεμ	2,00	250,00	500,00
ΣΥΝΟΛΟ								68.834,40
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΕ+ΟΕ 18%								12.390,19
ΣΥΝΟΛΟ								81.224,59
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								12.183,69
ΣΥΝΟΛΟ								93.408,28
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								1.868,14
ΣΥΝΟΛΟ								95.276,42
ΦΠΑ 24%								22.866,34
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ								118.142,76

ΤΡΙΠΟΛΗ 25 - 1 -2017

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛΕΓΘΗΚΕ αυθημερόν
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ αυθημερόν
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Απόστολος Ζαραβίνος
Η/λόγος Μηχανικός ΤΕ

Δήμητρα Αναγνωστοπούλου
Μηχανολόγος Μηχανικός

Βασιλική Αλεξοπούλου
Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός