

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΡΘΡΟ 1ον ΟΙΚ 2124 Εκσκαφή θεμελίων σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων ,πλάτους βάσεως έως 3,00μ ή μεγαλύτερου τών 3,00μ αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00m<sup>2</sup> σε βάθος μέχρι 2,00μ από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής ,μετα της αναπετάσεως των προιόντων εκσκαφής παρά το τεχνικό ή την φορτοεκφόρτωση επι αυτοκινήτου και μεταφορά σε οιαδήποτε απόσταση.

Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Τέσσερα και πενήντα λεπτά-----4,50

ΑΡΘΡΟ 2ον ΟΙΚ 3214 Σκυρόδεμα C20/25 για την κατασκευή θεμελίων τοίχων αντιστήριξης τσιμεντοστρώσεις δρόμων κλπ .Στήν τημή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των αδρανών υλικών απο τόπο παραγωγής μέχρι του έργου.

Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Ενενήντα πέντε-----95,00

ΑΡΘΡΟ 3ον ΟΙΚ 4312 Λιθοδομές απο αργούς λίθους και απαιτουμένων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών ) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψεως και σε οποιαδήποτε ύψος ή βάθος απο το έδαφος η βάσεως με ανωτάτη στάθμη πάνω απο το μέσο υψόμετρο κάθε πλευράς μή υπερβαίνων τα 1,50μ με τσιμεντοκονίαμα των 400kg

Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Ογδόντα τέσσερα-----84,00

ΑΡΘΡΟ 4ον ΟΙΚ 4501 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου σε οποιαδήποτε στάθμη απο το έδαφος εργασίας κατά την δόμηση των τοιχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους με χονδροπολέκημα και την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της πρόσοψης την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την εκβάνθυνση των αρμών σε βάθος 2-4 cm και το καθαρισμό της επιφανείας απο τα κονιάματα με λινάτσα ,ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο.

Ενα μέτρο τετραγωνικό ευρώ . Εννέα-----9,00

ΑΡΘΡΟ 5ον ΟΙΚ 7311 Επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες πάχους 5cm και επιφανείας άνω των 0,10μ, επί υποστρώματος απο ασβεστοτσιμεντοκονίαμμα 1-2 1/2 των 150kg τσιμέντου πάχους 3cm, με αρμούς μέσου πάχους 2cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμμα των 150 kg, με υλικά , πλάκες τσιμεντοκονίαμμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής ,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 Επίστρώσεις με φυσικούς λίθους.

Ενα μέτρο τετραγωνικό ευρώ Είκοση δύο και πενήντα λεπτά-----22,50

ΤΡΙΠΟΛΗ 29/06/2017  
Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΘΗΚΕ Αυθημερών  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
Τεχνικών Εργων και Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αυθημερών  
Ο Α/τής Προϊστάμενος της Δ/σης  
Τεχ.Υπηρεσιών & Πολ/μιας

Κουτσογιάννης Ελ.

Σάσσαλος Κων/νος  
Πολιτικός Μηχανικός

Σάσσαλος Κων/νος  
Πολιτικός Μηχανικός