

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
Α/Α	Είδος εργασίας	Αριθμ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθ.	Μον.	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ		
							Μερική	Ολική	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
A1	Εκκαθαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	20.05.01	ΟΙΚ-2124	μ3	200,00	4,90	980,00		
A2	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	22.02	ΟΙΚ-2204	μ3	65,00	22,50	1.462,50		
A3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01	ΟΙΚ-2226	μ3	10,00	28,00	280,00		
A4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.15.01	ΟΙΚ-2226	μ3	10,00	56,00	560,00		
A5	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	20.20	ΟΙΚ-2162	μ3	70,00	18,70	1.309,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								4.591,50	
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
B1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος, χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.02.04	ΟΙΚ-3214	μ3	45,00	84,00	3.780,00		
B2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος, με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.01.05	ΟΙΚ-3215	μ3	3,00	95,00	285,00		
B3	Ευλόγιοι χυτών μικροκατασκευών	38.02	ΟΙΚ-3811	μ2	70,00	22,50	1.575,00		
B4	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	ΟΙΚ-3873	kgr	300,00	1,01	303,00		
B5	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	ΟΙΚ-3873	kgr	500,00	1,01	505,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								6.448,00	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
G1	Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400kgr τσιμέντου και 0,08μ3 ασβέστου	43.05.02	ΟΙΚ-4311	μ3	70,00	81,00	5.670,00		
G2	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	43.22	ΟΙΚ-4307	μ3	17,00	106,00	1.802,00		
G3	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	45.01.01	ΟΙΚ-4501	μ2	170,00	9,00	1.530,00		
G4	Μόρφωση εξέχουσας ακμής λιθοδομών – χονδροπλάκων	42.26	ΟΙΚ-4226	μ.μ.	180,00	11,20	2.016,00		
G5	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	73.11	ΟΙΚ-7311	μ2	130,00	22,50	2.925,00		
G6	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	71.01.02	ΟΙΚ-7102	τεμ.	40,00	11,20	448,00		
G7	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ1 1/2"	64.26.02	ΟΙΚ-6427	μ.μ.	17,00	10,10	171,70		
G8	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική σπή	64.47	ΟΙΚ-6447	μ2	23,00	2,80	64,40		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ								14.627,10	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ								25.666,60	
Δαπάνη Γ.Ε. και Ε.Ο. 18%								4.619,99	
ΣΥΝΟΛΟ Σ.Σ.								30.286,59	
Απρόβλεπτα 15%								4.542,99	
Σύνολο Σ.1. (Δημοπρατούμενες εργασίες)								34.829,58	
Αναθεώρηση								654,29	
Σύνολο Σ.2.								35.483,87	
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24%)								8.516,13	
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								44.000,00	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τρίπολη 15 - 07 - 2020

Ο Συντάξας




Κρόκος Γεώργιος
 Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής Α' β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Τρίπολη 15 - 07 - 2020

Ο Προϊστάμενος του τμήματος
 Τεχνικών Έργων και Μελετών



Σάσσαλος Κωνσταντίνος
 Πολιτικός Μηχανικός Α' β

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Τρίπολη 15 - 07 - 2020

Ο Αναληρωτής Προϊστάμενος
 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 και Πολεοδομίας




Σάσσαλος Κωνσταντίνος
 Πολιτικός Μηχανικός Α' β