

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  
ΕΡΓΟ. Συντήρηση δημοτικού οδικού  
δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε.  
Γόρτυνος  
ΠΡΟΥΠΟΛΓ. 61.000,00ευρώ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 119 / 2020

## Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

### **A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει.

#### **A. ΤΚ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ**

Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C20/25 της δημοτικής οδού που οδηγεί στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου της Τοπικής Κοινότητας. Επίσης στον Οικισμό Καρβουνάρι της ΤΚ Καρύταινας στην Δημοτική οδό που οδηγεί στο κοιμητήριο τσιμεντόστρωση του δρόμου με σκυρόδεμα C20/25.

#### **B. ΤΚ ΣΑΡΑΚΙΝΗ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙ**

Στην ΤΚ Σαρακίνη και στην αγροτική οδό που οδηγεί προς τις καλλιέργειες των δημοτών, πλησίων της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου, σε 3 διαφορετικά σημεία της οδού όπου διασχίζουν κάθετα τον άξονα της μικρά ρέματα – χαντάκια, πρόκειται να κατασκευαστούν 3 ιρλανδικές διαβάσεις για την προστασία της οδού αλλά και της εξασφάλισης της ομαλής διάβασης των διερχόμενων οχημάτων, με σκυρόδεμα C20/25.

Επίσης τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C20/25 στη θέση Βρύση σε αγροτική οδό διότι παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα κατά την κίνηση των οχημάτων λόγω συγκέντρωσης στην συγκεκριμένη θέση μεγάλη ποσότητα ομβρίων.

Στον Οικισμό Κρυονέρι, τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C20/25 στην αγροτική οδό στον Αγιο Γεώργιο σε συγκεκριμένο τμήμα της.

#### **Γ. ΤΚ ΜΑΡΑΘΑ**

Τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C20/25 σε φθαρμένα τμήματα εντός του Οικισμού. 1). Κάτωθι Ι. Ναού Αγίας Τριάδος. 2). Κάτωθι οικίας Κληρονόμων Γεωργίου Καλογερόπουλου και άνωθεν οικία Αθανασίου Δαλάτση. 3) Πλησίον Οικιών Αθανασίου Κολοτούρου και Βασιλείου Θεοδορόπουλου. 4) Επούλωση λάκων σε σημεία που θα υποδεχθούν επί τόπου.

#### **Δ. ΤΚ. ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗ.**

Εντός της Τοπικής Κοινότητας και στα ερείσματα των οδών που δημιουργούνται μεταξύ της οριογραμμής της ασφάλτου και των λιθόκτιστων τοίχων απαιτείται να γίνει καθαρισμός των φυτικών σε βάθος 0,12 μέτρων από την επιφάνεια του ασφαλτικού και τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C20/25.

### **Ε.ΤΚ ΚΟΤΥΛΙΟΥ.**

Εντός της Τοπικής Κοινότητας και στα ερείσματα των οδών που δημιουργούνται μεταξύ της οριογραμμής της ασφάλτου και των λιθόκτιστων τοίχων απαιτείται να γίνει καθαρισμός των φυτικών σε βάθος 0,12 μέτρων από την επιφάνεια του ασφαλτικού και τσιμεντόστρωση με σκυρόδεμα C20/25.

### **Β. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Η εγκεκριμένη πίστωση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 61.000,00ευρώ

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημόσια Έργα (Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α 08-08-2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

Το όριο των πληρωμών και η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό του Συμφωνητικού, που θα προκύψει από τη δημοπρασία του έργου ή από την προσφορά του αναδόχου, απαγορευμένης της υπερβάσεως του ποσού αυτού, άνευ της εγγράφου συγκαταθέσεως της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας.

### **Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Η προθεσμία περαιώσεως του έργου ορίζεται σε **ενενήντα(90) ημερολογιακές ημέρες.**

Μετά τη λήξη της προθεσμίας και δια εκάστη ημέρα υπερβάσεως αυτής, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα συμφώνως του άρθρου 36 παρ. 9 του Π.Δ. 609/85 περί κατασκευής των Δημοσίων Έργων.

### **Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών της μελέτης και των οδηγιών της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας. Θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους σχετικά με την εκτέλεση της εργολαβίας του έργου και θα χρησιμοποιεί έμπειρο και επαρκή τεχνικό προσωπικό, ώστε το έργο να παραδοθεί εμπρόθεσμα, ολοκληρωμένο και από τεχνικής και λειτουργικής απόψεως άριστο.

Εντός δέκα (10) ημερών από της εγκαταστάσεώς του, οφείλει να υποβάλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία προς έγκριση, το Πρόγραμμα κατασκευής του έργου (εφόσον του ζητηθεί από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία), με ανάλυση της αλληλουχίας, του είδους των εργασιών, του διατιθεμένου προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται εις την λήψη δειγμάτων δια εργαστηριακό έλεγχο και στην τήρηση Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), ως απαραίτητου στοιχείου δια την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου (ΦΕΚ 1176/22-9-2000 τεύχος Β).

Τέλος υποχρέωση του αναδόχου είναι να προμηθευτεί και να τοποθετήσει, (στην αρχή και στο τέλος του έργου), δύο πινακίδες με τα στοιχεία της εργολαβίας, συμφώνως της εγκυκλίου Δ6/62453/16-11-83 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων.

### **Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά, μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδος, που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται δια ιδίων εξόδων και μερίμνης του, να φροντίζει δια την εργοταξιακή σήμανση και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτελέσεως των εργασιών και καθίσταται άμεσα υπεύθυνος δια οιαδήποτε ατύχημα ή ζημιά, που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του ή σε τρίτο, σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσης μελέτης του έργου.

Τρίπολη 17 / 06 / 2020

Ο Συντάκτης

Ελ. Κοιτσογιάννης

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

Τρίπολη 17 / 06 / 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών

Σάσσαλος Κων/νος  
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Τρίπολη 17 / 06 / 2020

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας

Σάσσαλος Κων/νος  
Πολιτικός Μηχανικός

