



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή πεζοδρομίων στην Κοινότητα Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
Α/Α	Είδος εργασίας	Αριθμ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθ.	Μον.	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ		
							Μερική	Ολική	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΟΔΟΠΟΙΑ									
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
A1	Χρήση πινακίδων εργαταξιακής σήμανσης	1.01	ΟΙΚ-6541	τεμ./μήνα χρήσης πινακίδας	20,00	8,20	164,00		
A2	Χρήση αμφίπλευρων εργαταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey από σκληρό πλαστικό	1.02	ΗΛΜ-108	τεμ./μήνα χρήσης στηθαίου	150,00	5,20	780,00		
A3	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	1.03	ΗΛΜ-108	Τεμ./μήνα λειτουργίας φανού	25,00	10,30	257,50		
A4	Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	22.10.01	ΟΙΚ-2226	m3	400,00	34,00	13.600,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								14.801,50	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ									
B1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0μ.	B-1	ΟΔΟ-2151	m3	560,00	10,00	5.600,00		
B2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	B-2	ΥΔΡ-6087	m3	560,00	2,70	1.512,00		
B3	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόμια	B-4.1	ΟΔΟ-3121B	m3	560,00	8,30	4.648,00		
B4	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π., με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m3	415,00	94,20	39.093,00		
B5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500c εκτός υπογείων έργων	B-30.3	ΥΔΡ-7018	Kg	9.400,00	1,15	10.810,00		
B6	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	B-51	ΟΔΟ-2921	m	1.400,00	9,60	13.440,00		
B7	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40*40 cm. Περιέχει και πλάκες όδευσης τυφλών.	B-81	ΟΔΟ-2922	m2	2.800,00	17,30	48.440,00		
B8	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	B-82	ΟΔΟ-2922	τεμ.	4,00	115,00	460,00		
B9	Περιζώματα δέντρων από σκυρόδεμα	B-83	ΟΔΟ-2921	τεμ.	40,00	23,00	920,00		
B10	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	B-85	ΟΔΟ-2548	τεμ.	40,00	40,30	1.612,00		
B11	Αγωγός Φ90 από σωλήνα PVC 6atm.	H2.2	ΗΛΜ-8	m	75,00	5,25	393,75		
B12	Αποτύπωση και σχεδίαση δικτύων Ο.Κ.Ω., διερχόμενα υπό των πεζοδρομίων (δίκτυο ηλεκτρισμού – δίκτυο ύδρευσης)		κατ αποκοπή	τεμ.	1,00	2.500,00	2.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								129.428,75	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
Γ1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.B	m3	95,00	12,10	1.149,50		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ								1.149,50	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή πεζοδρομίων στην Κοινότητα Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
Α/Α	Είδος εργασίας	Αριθμ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθ.	Μον.	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
Δ1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	2.800,00	1,00	2.800,00	
Δ2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m ²	400,00	0,45	180,00	
Δ3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	Δ-6	ΟΔΟ-4421Β	ton	40,00	79,40	3.176,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ								6.156,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ								161.536,75
Δαπάνη Γ.Ε. και Ε.Ο. 18%								27.276,44
ΣΥΝΟΛΟ Σ.Σ.								178.812,19
Απρόβλεπτα 15%								26.821,83
Σύνολο Σ.1. (Δημοπρατούμενες εργασίες)								205.634,01
Αναθεώρηση								4.043,41
Σύνολο Σ.2.								209.677,42
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24%)								50.322,68
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								260.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τρίπολη 21-01-2021

Ο Συντάξας

Κρόκος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής Α'β

Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχανικός Α'β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Τρίπολη 21-01-2021

Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Τεχνικών Έργων και Μελετών

Σάσσαλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Α'β

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Τρίπολη 21-01-2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας

Σάσσαλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Α'β

