



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Αριθμ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθ.	Μον.	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ		
							Μερική	Ολική	
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΟΔΟΠΟΙΑ									
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
A1	Καθαρισμός – διαμόρφωση επιφάνειας οδοστρώματος πύργς σκυροδέτηση	Σχετ. Α-14	ΟΔΟ-1310	m2	3.950,00	0,65	2.567,50		
A2	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m3	20,00	6,40	128,00		
A3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01	ΟΙΚ-2226	m3	2,00	33,70	67,40		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								2.762,90	
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ									
B2	Κατασκευές ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κ.λ.π., από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	B-29.4.1	ΟΔΟ-2522	m3	5,00	104,00	520,00		
B3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500c	B-30.3	ΥΔΡ-7018	Kg	110,00	1,15	126,50		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								646,50	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
Γ1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	m3	25,00	13,50	337,50		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ								337,50	
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
Δ1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m2	3.950,00	0,45	1.777,50		
Δ2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ΟΔΟ-4421Β	ton	440,00	86,00	37.840,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ								39.617,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ								43.364,40	
Δαπάνη Γ.Ε. και Ε.Ο. 18%								7.805,59	
ΣΥΝΟΛΟ Σ.Σ.								51.169,99	
Απρόβλεπτα 15%								7.675,50	
Σύνολο Σ.1. (Δημοπρατούμενες εργασίες)								58.845,49	
Αναθεώρηση								1.154,51	
Σύνολο Σ.2.								60.000,00	
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24%)								14.400,00	
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								74.400,00	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τρίπολη 18-05-2021

Ο Συντάξας

Κρόκος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής Α΄ β

Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα
Πολιτικός Μηχανικός Α΄ β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Τρίπολη 18-05-2021

Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Τεχνικών Έργων και Μελετών

Σάσαλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Α΄ β

ΕΞΕΩΡΗΘΗ

Τρίπολη 18-05-2021

Ο Αναληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Υπηρεσίας Δήμησης

Σάσαλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός Α΄ β

