



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος εργασίας	Αριθμ. Τιμολ.	Άρθρο Αναθ.	Μον.	Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	ΔΑΠΑΝΗ		
							Μερική	Ολική	
<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ</b>									
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
A1	Καθαρισμός και διαμόρφωση επιφάνειας φθαρμένου τσιμεντόδρομου	ΣΧ. Α-14	ΟΔΟ-1310	m <sup>2</sup>	1.300,00	0,65	845,00		
A2	Εκκαθαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0μ.	B-1	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	300,00	4,50	1.350,00		
A3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	22.10.01	ΟΙΚ-2226	m <sup>3</sup>	10,00	30,00	300,00		
A4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	22.15.02	ΟΙΚ-2226	m <sup>3</sup>	7,00	170,00	1.190,00		
A5	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	220,00	1,05	231,00		
A6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 εκατοστών	4.09.02	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	300,00	18,50	5.550,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>								<b>9.466,00</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ</b>									
B1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλιτ. με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.1	ΟΔΟ-2522	m <sup>3</sup>	195,00	104,00	20.280,00		
B2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500c	B-30.2	ΟΔΟ-2612	Kg	200,00	1,15	230,00		
B3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500c	B-30.3	ΥΔΡ-7018	Kg	2.500,00	1,15	2.875,00		
B4	Μεταφορά σκυροδέματος με botcat			h (ώρα)	40,00	40,00	1.600,00		
B5	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κυκλιωμάτων από ορθοστάτες ΙΡΕ (120*64*6) χιλοστά και γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου 2 ιντσών	ΣΧΕΤ. 64.01.01 και ΣΧΕΤ. 64.16.03	ΟΙΚ 6401	m	114,00	90,00	10.260,00		
B6	Ευλόγιοι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	ΟΙΚ-3816	m <sup>2</sup>	80,00	15,70	1.256,00		
B7	Λιθοδομίες για τοίχους υπογείων μίας ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400kg τσιμέντου και 0,08μ3 ασβέστου	43.06.02	ΟΙΚ-4312	m <sup>3</sup>	120,00	87,00	10.440,00		
B8	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	45.01.01	ΟΙΚ-4501	m <sup>2</sup>	135,00	9,00	1.215,00		
B9	Μόρφωση εξέχουσας ακμής λιθοδομών	42.26	ΟΙΚ-4226	m <sup>2</sup>	105,00	11,20	1.176,00		
B10	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	71.01.02	ΟΙΚ-7102	m <sup>2</sup>	40,00	11,20	448,00		
B11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	73.11	ΟΙΚ-7311	m <sup>2</sup>	94,00	22,50	2.115,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>								<b>51.895,00</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>									
Γ1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	m <sup>3</sup>	220,00	12,70	2.794,00		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>								<b>2.794,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>64.155,00</b>	
Δαπάνη Γ.Ε. και Ε.Ο. 18%								<b>11.547,90</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Σ.Σ.</b>								<b>75.702,90</b>	
Απρόβλεπτα 15%								<b>11.355,44</b>	
<b>Σύνολο Σ.1. (Δημοπρατούμενες εργασίες)</b>								<b>87.058,34</b>	
Αναθεώρηση								<b>1.651,34</b>	
<b>Σύνολο Σ.2.</b>								<b>88.709,68</b>	
<b>ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. (24%)</b>								<b>21.290,32</b>	
<b>ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>110.000,00</b>	

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Τρίπολη 09 - 12 - 2021

Συντάχθηκε

Αθανασοπούλου Κωνσταντίνα  
Πολιτικός Μηχανικός Α' β

Κρόκος Γεώργιος  
Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής Α' β

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

Τρίπολη 09 - 12 - 2021

Ο Προϊστάμενος του τμήματος  
Τεχνικών Έργων και Μελετών

Σάσσας Κωνσταντίνος  
Πολιτικός Μηχανικός Α' β

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ**

Τρίπολη 09 - 12 - 2021

Ο Αναληρωτής Προϊστάμενος  
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
και Υπηρεσίας Δήμου

Σάσσας Κωνσταντίνος  
Πολιτικός Μηχανικός Α' β

